



施工说明:

- 1、拆除屋面隔热板、砖支座、管道支墩、刚性层屋面、块料面层、保温层、结合层、破损防水层、保护层、找平层、女儿墙凸出的泛水线砖体等、屋面清扫干净；女儿墙原泛水凸出如需拆除的泛水线（根据实际情况而定）；包含建渣下楼、场内转运堆放到指定地点以及清理现场等费用；管道支墩的保护措施费及需重新砌砖恢复的费用，综合单价综合考虑，计算时不作调整；
- 2、屋面平面20mm厚M15水泥砂浆找平层；基层缺陷、空鼓、泛碱处等需铲除补抹，基层清理、修复、基层砂浆找平处理
- 3、3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）上翻至女儿墙；施工完成后铺设1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材，上翻至女儿墙；女儿墙采用400g丙纶防水卷材铺设；
- 4、屋面刚性层 50mm厚C20细石混凝土保护层
- 5、变配电区域需使用机械吊起配电设施，待防水施工完成后重新放置；

原始平面